



H. Ayuntamiento 2025 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2025 - 2027

LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAEISPU/1P-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAEISPU/1P-01/2026

AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN											
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	CONSORCIO CZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
						P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe
#CAPI	AUDITORIO										
#SUB1	PRELIMINARES										
PRE-DESMLAMINA	DESAMONTAJE Y RETIRO DE LAMINA EN TECHUMBRE EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: ANDAMIAJE, ACARREO AL LUGAR DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA, P.U.O.T.	M2	350.00	\$ 32.73	\$ 11,455.50	\$ 65.75	\$ 23,012.50	\$ 54.85	\$ 19,197.50	\$ 81.79	\$ 28,656.50
PRE-DEMOIPOSE	DEMOLICION DE PISO DE LOSETA EXISTENTE A MARRO Y CINCEL, INCLUYE: ACARREO INTERNO, APILÉ DEL MATERIAL, CARGA MANUAL Y RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	122.60	\$ 192.69	\$ 23,623.79	\$ 131.50	\$ 16,121.90	\$ 127.97	\$ 15,689.12	\$ 130.88	\$ 16,045.89
#SUB2	ALBAÑILERÍA										
CIM- CADENADES1520150	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO DE 15 x 20 CM, CONCRETO Fc = 200 kg/cm2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL # 2 (1/4") @ 20 CMS., fy=4200 kg/c m2, INCLUYE: TRASLAPES Y DOBLEZ DE VARILLAS, DESPERDICIO, CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN UTILIZANDO MADERA DE PINO DE 3a, VIBRADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA, P.U.O.T.	M	42.00	\$ 478.14	\$ 20,081.88	\$ 563.56	\$ 23,669.52	\$ 518.55	\$ 21,779.10	\$ 554.44	\$ 23,286.48
ALB-CASTILLO1515200	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 15 x 15 CM, CONCRETO Fc = 200 kg/cm2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL # 2 (1/4") @ 20 CMS., fy=4200 kg/c m2, INCLUYE: ANCLAJES, TRASLAPES Y DOBLEZ DE VARILLAS, DESPERDICIO, CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN UTILIZANDO MADERA DE PINO DE 3a, VIBRADO DEL CONCRETO, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA, P.U.O.T.	M	50.50	\$ 457.67	\$ 23,112.34	\$ 548.21	\$ 27,684.61	\$ 490.82	\$ 24,786.41	\$ 486.97	\$ 24,591.99
ALB-CADENA1520200	CADENA DE CONCRETO ARMADO DE 15 x 20 CM, CONCRETO Fc = 200 kg/cm2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL # 2 (1/4") @ 20 CMS., fy=4200 kg/c m2, INCLUYE: TRASLAPES Y DOBLEZ DE VARILLAS, DESPERDICIO, CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN UTILIZANDO MADERA DE PINO DE 3a, VIBRADO DEL CONCRETO, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA, P.U.O.T.	M	74.00	\$ 400.85	\$ 29,662.90	\$ 563.56	\$ 41,703.44	\$ 518.55	\$ 38,372.70	\$ 554.44	\$ 41,028.56
ALB-MUROTAB1413	MURO DE TABIQUE ROJO, RECOGIDO DE LA REGION DE 14 CM, DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO-ARENA 1:3 CON JUNTAS DE 1.5 CM, COMO MAXIMO, INCLUYE: PLOMEO, ACARREO INTERNO, DESPERDICIO, MERMA, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA, P.U.O.T.	M2	142.50	\$ 749.48	\$ 106,800.90	\$ 861.08	\$ 122,703.90	\$ 737.92	\$ 105,153.60	\$ 871.42	\$ 124,177.35

Página 1



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2025 - 2027

LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN		CONSORCIO CZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
				P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe
ALB-PICONESTA15010	PISO DE CONCRETO ESTAMPADO f _c =150 kg/cm ² , DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, ACABADO ESTAMPADO UTILIZANDO MOLDE Y COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA METALICA EN FRONTERAS, DESMOLDANTE, MOLDES DE POLIURETANO, APLICACION DE QUIMICOS PARA ESTAMPAR, COLOR, ENDURECEDOR, DETALLADO DE ORILLAS Y REBASAS, LAVADO CON AGUA, APLICACION DE SELLADOR ACRILICO, CORTES CON DISCO DE DIAMANTE @ 300 MTS. COMO MAXIMO, ACARREO INTERNO, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MERMAS, TLAZO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA, P.U.O.T.	M2	25.00	\$ 1,195.56	\$ 29,889.00	\$ 865.98	\$ 21,649.50	\$ 855.04	\$ 21,376.00	\$ 854.01	\$ 21,350.25
#SUB3	ACABADOS										
ALB- APLANREINOIMPEL5	APLANADO EN MUROS ACABADO FINO CON MEZCLA DE MORTERO-ARENA CERNIDA 1:4 DE 0.5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, PICADO DE LAS AREAS DE CONCRETO, REPELLADO CON LLANA DE MADERA A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR A BASE MEZCLA DE MORTERO-ARENA 1:5, REMATES, BOQUILLAS, ANDAMIAJE A CUALQUIER ALTURA, MERMA, DESPERDICIO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA, P.U.O.T.	M2	328.80	\$ 373.71	\$ 122,875.85	\$ 316.62	\$ 104,104.66	\$ 292.56	\$ 96,193.73	\$ 326.36	\$ 107,307.17
ACA-PINTVINO2	PINTURA VINILICA CALIDAD VINIMEX MARCA COMEX O SIMILAR EN SUPERFICIES RUGOSAS DE MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES A DOS MANOS, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SELLADOR ACRILICO, REABEBO Y RESANE DE GRIETAS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA DE NECESARIA, P.U.O.T.	M2	1,899.80	\$ 229.55	\$ 436,099.09	\$ 54.90	\$ 104,299.02	\$ 115.19	\$ 218,837.96	\$ 78.80	\$ 149,704.24
ACA-PINTESMALKG	PINTURA DE ESMALTE ALKIDALIKA EN ESTRUCTURA METALICA SOBRE CUALQUIER TIPO DE PERIL Y ALTURA A DOS MANOS APLICADO A MANO Y/O CON PISTOLA DE PRESION DE AIRE, INCLUYE: REABEBO, LIJADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA DE NECESARIA, P.U.O.T.	KG	9,542.00	\$ 14.07	\$ 134,255.94	\$ 34.77	\$ 331,775.94	\$ 35.16	\$ 335,496.72	\$ 26.64	\$ 254,198.88
ACA-PINTDEPOCAN01	PINTURA EN CANGHAS DEPORTIVAS, INCLUYE TRAZO DE LA CANGHA, PINTURA EUROTON SPORT BASE AGUA A BASE DE COPOLIMERO ACRILICO ESPECIAL PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS EN COLOR SEGUN DISEÑO O CALIDAD SIMILAR PARA SUPERFICIES DEPORTIVAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA, P.U.O.T.	M2	931.00	\$ 149.68	\$ 139,352.08	\$ 47.06	\$ 43,812.86	\$ 86.83	\$ 80,838.73	\$ 56.74	\$ 52,824.94

Página 2



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. Ayuntamiento 2025 - 2027

2025 - 2027

LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN		CONSORCIO CZ MICH, S.A. DE C.V.		Efraín Ordaiz Orozco		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
						P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe
ACA-MURODURCOK1363	MURO DE DUROCK (TABLAMIENTO) 13-63 (UNA CARA) A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, CON CANAL METÁLICO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 3.05. BASTIDOR A BASE DE POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS CALIBRE 20 DE 3.05. 1 PLACA DE DUROCK DE 12.7 MM. INCLUYE: BOQUILLAS, COLOCACIÓN DE CANES DE MADERA DE PINO DE 3A. EN MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, TORNILLERÍA AUTORROSCANTE, ANCLAS CON CLAVO, FULMINANTES, RESANE DE TORNILLERÍA, CALAFATEADO DE JUNTAS CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, ACABADO FINO A BASE DE COMPONENTE DE CEMENTO BASECOAT, DEJAR LA SUPERFICIE LISA Y LISTA PARA RECIBIR PINTURA, TEXTURA O CUALQUIER OTRO ACABADO QUE REQUIERA SUPERFICIE LISA, HERRAMIENTA, ANDAMIJE, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA TRABAJADA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	431.50	\$ 956.33	\$ 412,656.40	\$ 1,336.48	\$ 576,691.12	\$ 874.14	\$ 377,191.41	\$ 934.84	\$ 405,383.46		
ACA-MURODURCOK10	MURO DE DUROCK (TABLAMIENTO) 13-63-13 (DOS CARAS) A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, CON CANAL METÁLICO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 3.05. BASTIDOR A BASE DE POSTES METÁLICOS GALVANIZADOS CALIBRE 20 DE 3.05. 2 PLACAS DE DUROCK DE 12.7 MM. INCLUYE: BOQUILLAS, COLOCACIÓN DE CANES DE MADERA DE PINO DE 3A. EN MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, TORNILLERÍA AUTORROSCANTE, ANCLAS CON CLAVO, FULMINANTES, RESANE DE TORNILLERÍA, CALAFATEADO DE JUNTAS CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, ACABADO FINO A BASE DE COMPONENTE DE CEMENTO BASECOAT, DEJAR LA SUPERFICIE LISA Y LISTA PARA RECIBIR PINTURA, TEXTURA O CUALQUIER OTRO ACABADO QUE REQUIERA SUPERFICIE LISA, HERRAMIENTA, ANDAMIJE, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA TRABAJADA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	116.00	\$ 1,393.51	\$ 161,647.16	\$ 1,883.39	\$ 218,473.24	\$ 1,423.25	\$ 165,097.00	\$ 1,441.97	\$ 167,268.52		
ACA-PISOCERS050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA DE 50 X 50 CM. MARCA VITROMEX O CALIDAD SIMILAR MODELO Y COLOR SEGUN INDIQUE EL PROYECTO. Y/O APROBACIÓN DE LA SUPERVISION, ASENTADO CON PEGAPISO REFORZADO Y JUNTEADO CON JUNTEADOR CON BOQUILLA MINIMA DE 2 MM. INCLUYE: ZOGLU, CORTES A 45°, BOQUILLAS, DESPERDICIO, ACARREO INTERNO, CURADO DE JUNTAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. P.U.O.T.	M2	122.60	\$ 762.70	\$ 93,507.02	\$ 667.48	\$ 81,853.05	\$ 1,072.55	\$ 131,494.63	\$ 422.57	\$ 51,807.08		
ACA-PLAFONALPOLIC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ALPOLIC DE 4 MM. A BASE DE NUCLEO DE POLÍMERO MINERAL DE BAJA INFLAMABILIDAD Y DOS LÁMINAS DE ALUMINIO DE 0.5 MM DE ESPESOR CON UNA PELÍCULA PROTECTORA EN UNA CARA, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA. INCLUYE: REMATES, CORTES, FIJACION, ANCLAJE, HERRAMIENTA, ANDAMIJE, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA TRABAJADA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	42.50	\$ 1,262.71	\$ 53,665.18	\$ 1,927.56	\$ 81,921.30	\$ 2,140.12	\$ 90,955.10	\$ 1,632.37	\$ 69,375.72		

Página 3

LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026


AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN											
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	CONSORCIO GZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
						P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe
#SUB4	INSTALACION HIDRAULICA Y COLOCACIONES										
INS-BAPLU01	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL O SANITARIA, CON TUBERIA DE PVC SANITARIO LISO DE 100 MM. (4") DE DIAMETRO, INCLUYE CODOS DE 45° x 4° Y 90° x 4° HASTA LA CONEXION AL REGISTRO, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	ML	56.00	\$ 798.53	\$ 44,717.68	\$ 221.57	\$ 12,407.92	\$ 557.66	\$ 31,228.96	\$ 354.15	\$ 19,832.40
MUE-RONDALYN	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE LAVABO DE SOBRECUBIERTA COLOR BLANCO MODELO RONDALYN MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: CONECTORES DE ROSCA EXTERIOR DE COBRE DE 1/2", MANGUERA COFLEX PARA LAVADO, LLAVE ANGULAR DE 1/2" MARCA URREA, CESPOL DE PVC, LLAVE MEZCLADORA MONOMANDO MODELO 4420 MARCA DICA, SELLADO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 5,225.83	\$ 31,354.98	\$ 8,373.60	\$ 50,241.60	\$ 7,045.69	\$ 42,274.14	\$ 5,927.43	\$ 35,564.58
MUE-INODOR003	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE INODORO COLOR BLANCO MODELO HABITAT EL MARCA AMERICAN STANDARD, INCLUYE: JUNTA DE CERA, JUEGO DE PIJAS, ACCESORIOS PARA TANQUE, ASIENITO, CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE COBRE DE 1/2", MANGUERA COFLEX PARA INODORO, LLAVE ANGULAR DE 1/2" MARCA URREA, SELLADO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	9.00	\$ 5,086.36	\$ 45,777.24	\$ 10,458.85	\$ 94,129.65	\$ 7,458.03	\$ 67,122.27	\$ 5,771.41	\$ 51,942.69
MUE-MINGTORIO01	SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE MINGTORIO COLOR BLANCO MODELO BOCAÑA MARCA VITROMEX, INCLUYE: LLAVE DE RESORTE CROMADA MARCA DICA MODELO 4091, SELLADO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	4.00	\$ 6,729.28	\$ 26,917.12	\$ 11,333.34	\$ 45,333.36	\$ 8,413.70	\$ 33,654.80	\$ 8,014.35	\$ 32,057.40
MUE-LLAVEHELVEXTV105	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE PARA LAVABO ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO MARCA HELVEX MODELO TV 105, INCLUYE: FIJACION, SELLADO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 3,888.35	\$ 23,330.10	\$ 4,216.70	\$ 25,300.20	\$ 4,292.39	\$ 25,754.34	\$ 2,969.52	\$ 17,817.12
MUE-DESPAPJOF002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO MINI ROLLO MAXIMO DE 300 M, MARCA JOFEL LINEA ACERO INOXIDABLE, MODELO PH21000 COLOR ACERO INOXIDABLE SATINADO, INCLUYE: MATERIAL PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	9.00	\$ 1,512.50	\$ 13,612.50	\$ 1,778.93	\$ 16,010.37	\$ 1,309.97	\$ 11,789.73	\$ 1,509.41	\$ 13,584.69
MUE-DESPAJABON	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO MARCA JOFEL MODELO D70010, INCLUYE: MATERIAL PARA SU FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 1,956.06	\$ 3,912.12	\$ 1,202.95	\$ 2,405.90	\$ 1,358.43	\$ 2,716.86	\$ 1,023.84	\$ 2,047.68
MUE-LUNA160150	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNA DE 1.60 X 1.50 MTS. CON ESPEJO DE 6 MM. DE ESPESOR MONTADA SOBRE PERFIL DE ALUMINIO 2 "TAQUETEADO A MURO EN PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, INCLUYE SILICON EN REMATES, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	PZA	2.00	\$ 2,465.63	\$ 4,931.26	\$ 6,475.49	\$ 12,950.98	\$ 3,893.05	\$ 7,666.10	\$ 4,244.86	\$ 8,489.72



LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026

AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN												
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	CONSORCIO CZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.		
						P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	
MUE-BARSEHALVEX	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SEGURIDAD PARA SANITARIO MODELO B-062-S Ó B-064-S SEGUN SEA EL CASO MARCA HELVEX. INCLUYE: MATERIAL DE FIACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	4.00	\$ 2,334.38	\$ 9,337.52	\$ 4,184.01	\$ 16,736.04	\$ 4,740.23	\$ 18,960.92	\$ 3,726.24	\$ 14,904.96	
#SUB5	INSTALACION ELECTRICA											
INE-APAGADORENCILLO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO LINEA MODUS MODELO E2001BN Y PLACA ESN1BN, ESN2BN, ESN3BN SEGUN SE REQUIERA, DE LA MARCA BTICINO. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 206.23	\$ 2,062.30	\$ 279.04	\$ 2,790.40	\$ 267.63	\$ 2,676.30	\$ 344.51	\$ 3,445.10	
INE-CONTACTOSENILLO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO SENCILLO POLARIZADO LINEA MODUS MODELO E2023BN, ESN2BN, ESN3BN SEGUN SE REQUIERA DE LA MARCA BTICINO. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES DE FIJACION, TAPA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	22.00	\$ 215.51	\$ 4,741.22	\$ 295.16	\$ 6,493.52	\$ 267.29	\$ 5,880.38	\$ 353.61	\$ 7,779.42	
INE-CONTACTCLVING	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO MARCA BTICINO LINEA LIVINGLIGHT MODELO NATURALIA NT4188. INCLUYE: PLACA Y SOPORTE PARA CONTACTO, PRUEBAS, MATERIALES DE FIJACION, TAPA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 274.13	\$ 1,370.65	\$ 522.21	\$ 2,611.05	\$ 228.56	\$ 1,142.80	\$ 378.83	\$ 1,894.15	
INE-CENTROQ008	SUMINISTRO, INSTALACION Y BALANCEO DE CENTRO DE CARGA Q0D-8 MARCA SQUARE D. INCLUYE: RANURADO, EMPOTRADO EN MURO, LIMPIEZA, COPILES, LIMPIEZA, IDENTIFICACION DE LINEAS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 1,730.88	\$ 1,730.88	\$ 1,563.85	\$ 1,469.41	\$ 1,469.41	\$ 1,469.41	\$ 1,612.07	\$ 1,612.07	
INE-INTER120	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETO DE 1 X 20 AMP. MARCA SQUARE D. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 344.83	\$ 1,034.49	\$ 492.09	\$ 1,476.27	\$ 317.28	\$ 951.84	\$ 497.04	\$ 1,491.12	
INE-INTER130	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETO DE 1 X 30 AMP. MARCA SQUARE D. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	3.00	\$ 325.47	\$ 976.41	\$ 504.46	\$ 1,513.38	\$ 343.25	\$ 1,029.75	\$ 522.27	\$ 1,566.81	
INE-CABLECAL12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CALIBRE No. 12 AWG. MARCA CONDUMEX O MONTERREY. INCLUYE: COCAS, DESPERDICIO, GUIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	ML	378.50	\$ 21.38	\$ 8,092.33	\$ 38.54	\$ 14,587.39	\$ 25.72	\$ 9,735.02	\$ 36.37	\$ 13,766.04	
INE-CABLECAL10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CALIBRE No. 10 AWG. MARCA CONDUMEX O MONTERREY. INCLUYE: COCAS, DESPERDICIO, GUIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	ML	485.60	\$ 24.67	\$ 11,979.75	\$ 47.98	\$ 23,299.09	\$ 38.83	\$ 18,855.85	\$ 50.26	\$ 24,406.26	
INE-CABLECAL8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CALIBRE No. 8 AWG. MARCA CONDUMEX O MONTERREY. INCLUYE: COCAS, DESPERDICIO, GUIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	ML	68.00	\$ 54.89	\$ 3,732.52	\$ 72.69	\$ 4,942.92	\$ 64.08	\$ 4,357.44	\$ 66.43	\$ 4,517.24	



LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAISPUM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAISPUM/LP-01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN		CONSORCIO GZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
				P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe
INE-CABLECAL6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CALIBRE No. 6 AWG, MARCA CONDUIMEX O MONTERREY, INCLUYE: COCAS, DESPERDICIO, GUIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	ML	120.00	\$ 83.80	\$ 10,056.00	\$ 106.97	\$ 12,836.40	\$ 99.01	\$ 11,881.20	\$ 97.77	\$ 11,732.40
INE-LUMYDLEIPSA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA ILLUX PANEL LED, CUADRADO 120 X 30 CM, DELGADO EMPOTRABLE SUSPENDER, LUZ CÁLIDA (3000K), PANEL DE LUZ, 40W, INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MATERIALES DE FIJACIÓN, PRUEBAS, CONEXIÓN, MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	6.00	\$ 2,032.76	\$ 12,196.56	\$ 1,568.47	\$ 9,410.82	\$ 1,586.96	\$ 9,521.76	\$ 1,468.17	\$ 8,809.02
INE-LUMALTL4140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA TECNOLITE MODELO AZMIDI II 40DPANLEDE65MYB TIPO PANEL, LUZ DE TECHO LED MINIMALISTA, 40 W, LUZ DE DÍA 6500 K, 127 V, 3000 IM, INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MATERIALES DE FIJACIÓN, PRUEBAS, CONEXIÓN, MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	10.00	\$ 2,220.26	\$ 22,202.60	\$ 1,260.04	\$ 12,600.40	\$ 1,366.21	\$ 13,662.10	\$ 1,253.78	\$ 12,537.80
INE-LUMAHLED660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MARCA TECNOLITE LÁMPARA LED POSTE FORNAX MODELO TL-1039 B, EXTERIORES, LUZ SUAVE CÁLIDA, 30W, 2344 LÚMENES, NEGRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MATERIALES DE FIJACIÓN, PRUEBAS, CONEXIÓN, MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	12.00	\$ 2,909.38	\$ 34,912.56	\$ 2,696.88	\$ 32,362.56	\$ 8,377.85	\$ 100,534.20	\$ 2,477.13	\$ 29,725.56
INE-LUMAHLED660	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA MARCA TECNOLITE LÁMPARA LED POSTE FORNAX MODELO TL-1039 B, EXTERIORES, LUZ SUAVE CÁLIDA, 30W, 2344 LÚMENES, NEGRO, INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MATERIALES DE FIJACIÓN, PRUEBAS, CONEXIÓN, MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	9.00	\$ 2,909.38	\$ 26,184.42	\$ 2,696.88	\$ 24,271.92	\$ 8,377.85	\$ 75,400.65	\$ 2,477.13	\$ 22,294.17
INE-SALITUBCONO1	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO PARA ILUMINACION A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2" Y 3/4" Y CABLE SEGUN PROYECTO, INCLUYE: TENDIDO DEL TUBO, CAJAS DE REGISTRO, GUIA DE ALAMBRE, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, BALANCEO DE LA LINEA, DESPERDICIOS, ABRAZADERAS, PRUEBAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	SAL	32.00	\$ 734.64	\$ 23,508.48	\$ 1,036.55	\$ 33,169.60	\$ 974.77	\$ 31,192.64	\$ 663.42	\$ 21,229.44
INE-TUBCONDUITPD13	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA, ABRAZADERAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	40.00	\$ 109.93	\$ 4,397.20	\$ 170.37	\$ 6,814.80	\$ 87.66	\$ 3,506.40	\$ 148.58	\$ 5,943.20
INE-TUBCONDUITPD19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4", INCLUYE: HERRAMIENTA, ABRAZADERAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	93.50	\$ 131.70	\$ 12,313.95	\$ 224.94	\$ 21,031.89	\$ 130.08	\$ 12,162.48	\$ 185.63	\$ 17,356.40
INE-TUBCONDUITPD25	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1", INCLUYE: HERRAMIENTA, ABRAZADERAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	45.00	\$ 167.10	\$ 7,519.50	\$ 290.25	\$ 13,061.25	\$ 167.06	\$ 7,517.70	\$ 229.37	\$ 10,321.65



LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAISPUM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAISPUM/LP-01/2026

AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN											
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	CONSORCIO GZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
						P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe
HER-PUERTAMBO100240	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA ARABITILE DE 1.00 X 2.10 MTS. CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL CALIBRE 18 EN MARCO Y CONTRAMARCO, LAMINA LISA CALIBRE 16 A DOS CARAS, INCLUYE: CERRADURA MARCA PHILLIPS MODELO 715, ANCLAJE, FIJACION, NIVELACION, PLOMEO, SOLDADURA, DESPERDICIOS, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE EN COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION APLICADA CON COMPRESOR Y PISTOLA DE AIRE, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 17,500.00	\$ 87,500.00	\$ 11,385.18	\$ 56,925.90	\$ 13,379.51	\$ 66,897.55	\$ 12,960.08	\$ 64,800.40
MAM-MODUSOLIFEN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS PARA SANITARIOS, ELABORADAS DE PANEL SOLIDO FENOLICO MARCA MODUMEX, INCLUYE: PUERTAS, FIJOS FRONTALES Y LATERALES, POSTES, FLETES, ACARREOS, INSTALACION LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	36.00	\$ 6,875.00	\$ 247,500.00	\$ 6,792.00	\$ 244,512.00	\$ 5,556.76	\$ 200,043.36	\$ 6,719.94	\$ 241,917.84
HER-PORTON320220	ELABORACION DE PORTON DE HERRERIA DE 3.50 X 2.50 M. DE ALTURA EN DOS HOJAS A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL PTR Y LAMINA LISA CAL. 10 SEGUN DISEÑO APROBADO POR LA SUPERVISION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION, PASADOR Y PORTACANDADO, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION, CHAPA, MATERIALES, CORTES, ANCLAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 23,250.95	\$ 23,250.95	\$ 21,005.85	\$ 21,005.85	\$ 24,677.79	\$ 24,677.79
HER-PORTON420220	ELABORACION DE PORTON DE HERRERIA DE 3.50 X 2.50 M. DE ALTURA EN DOS HOJAS A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL PTR Y LAMINA LISA CAL. 10 SEGUN DISEÑO APROBADO POR LA SUPERVISION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION, PASADOR Y PORTACANDADO, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA POR LA SUPERVISION, CHAPA, MATERIALES, CORTES, ANCLAJES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00	\$ 25,250.95	\$ 23,250.95	\$ 21,005.85	\$ 21,005.85	\$ 24,677.79	\$ 24,677.79
#SUB7	ESTRUCTURA										
EST-METACEROA36	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTEJE DE ESTRUCTURA METALICA ELABORADA A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (CUALQUIER PERFIL, ESPESOR Y CALIBRE), INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION DE ESTRUCTURA, RIESTRAS, PLACAS DE CONEXION, ANGULOS DE APOYO, ANCLAS, PLACAS BASE, ETC., ROLADO DE PERFILES, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, MAQUINARIA, ANAMIAJE, FLETES, ACARREOS, SOLDADURA, LIJADO, SELLADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SER PINTADA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES, SEGURIDAD, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	KG	4,831.50	\$ 75.00	\$ 362,362.50	\$ 94.50	\$ 456,576.75	\$ 93.31	\$ 450,827.27	\$ 207.91	\$ 1,004,517.17



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2025 - 2027

LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN		CONSORCIO CZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
				P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe
EST-PERPTR218	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTEAJE DE PERFIL PTR DE 2" x 2" x 1/8" CALIBRE 10, NORMA A-500-B, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN DE ESTRUCTURA, ROLADO DE PERFILES, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, MAQUINARIA, ANDAMIAJE, FLETES, ACARREOS, SOLDADURA, LIJADO, SELLADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA SER PINTADA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES, SEGURIDAD, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	KG	360.29	\$ 125.00	\$ 45,036.25	\$ 94.64	\$ 34,097.85	\$ 154.23	\$ 55,567.53	\$ 202.52	\$ 72,965.93
#SUB8	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO										
URB-TABMOVACRILI	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA MOVIL PARA BASQUETBOL MARCA SPORTECH MODELO EM-6314 CON RUEDAS PARA TRANSPORTARSE Y 500 LBS. DE CONTRAPESO. FABRICADO CON PTR CAL 10 EN DIFERENTES MEDIDAS. EL TABLERO QUEDA SEPARADO DE LA PARTE FRONTAL DE LA ESTRUCTURA. 1.60M. INCLUYE: TABLERO PROFESIONAL DE ACRILICO DE 12MM. DE ESPESOR. MED. OFICIALES. (1.80M. X 1.05M) MOD. "ATLAS" CON MECANISMO PARA REGULAR LA ALTURA DEL ARO. CON UN BANCO DE 45CM. MARCO METALICO DE SEGURIDAD CAL. 14. ACABADO EN COLOR BLANCO.(EL COLOR ES TOTALMENTE PERSONALIZABLE) AL FRENTE VISTAS EN ALUMINIO NATURAL. PARA UNA EXCELENTE PRESENTACION. PERSONALIZACION DE LOS TABLEROS. ARO PROFESIONAL TIPO NBA, TOTALMENTE ABATIBLE. DISEÑADO PARA USO RUDO. CAPAZ DE SOPORTAR EL PESO DE UN JUGADOR AL COLGARSE. ACABADO EN COLOR NARANJA. (EL COLOR ES TOTALMENTE PERSONALIZABLE). RED PROFESIONAL DE USO RUDO. PROTECTOR FRONTAL EN COLOR COMPLETAMENTE PERSONALIZABLE. FLETE, MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	2.00	\$ 193,750.00	\$ 387,500.00	\$ 223,190.56	\$ 446,381.12	\$ 215,926.62	\$ 431,853.24	\$ 213,923.17	\$ 427,846.34
MUE-BUTACA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUTACA MODELO CASABLANCA MARCA MASBUTACAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BUTACA PROPIA PARA ESPACIOS DEPORTIVOS ABIERTOS, CON DISEÑO ERGONOMICO INYECTADOS EN PLASTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA CON POSIBILIDAD DE INSTALACION EN CANTILLIVER Ó AL PISO. ALTURA TOTAL: 20 CMS. DISTANCIA ENTRE CENTROS: 53 CMS. FONDO : 42 CMS. ANCHO DEL ASIENTO : 45 CMS. INCLUYE: FIJACION, FLETES, ACARREOS, INSTALACION, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	448.00	\$ 821.88	\$ 368,202.24	\$ 857.73	\$ 384,263.04	\$ 852.63	\$ 381,978.24	\$ 897.72	\$ 402,178.56

[Firma]
 Página 9



H. Ayuntamiento 2025 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2025 - 2027

LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026

AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN											
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO CZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.			
				P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe		
#CAP2	PLAZA										
#SUB9	PRELIMINARES										
PRE-TRAZ001	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO DIGITAL. ESTACION TOTAL Y/O NIVEL MONTADO PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, CALLES, PAVIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CAMINOS ETC. INCLUDE: LOCALIZACION Y MARCADO BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS CUANDO SE REQUIERA, ESTACAS, SENALAMIENTO, CHAFONEO MENOR, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	40.00	\$ 26.63	\$ 1,065.20	\$ 8.90	\$ 356.00	\$ 22.02	\$ 880.80	\$ 26.55	\$ 1,062.00
PRE-DEMOPISOMANMECA	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE UTILIZANDO MEDIOS MECANICOS HASTA 20 CMS. DE ESPESOR. INCLUDE: CORTE CON CORTADORA DONDE SE REQUIERA, APILE DEL MATERIAL Y LIMPIEZA DEL AREA TRABAJADA. P.U.O.T.	M2	40.00	\$ 183.93	\$ 7,357.20	\$ 281.31	\$ 11,252.40	\$ 274.25	\$ 10,970.00	\$ 490.81	\$ 19,632.40
#SUB10	JARDINERAS										
CIM-EXCAYG06	EXCAVACION MANUAL Y/O CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "B", INCLUDE: AFLIJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACISE, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION Y TRASLAPES VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	M3	20.00	\$ 77.00	\$ 1,540.00	\$ 133.02	\$ 2,660.40	\$ 310.81	\$ 6,216.20	\$ 64.58	\$ 1,291.60
CIM-COMPAC02	COMPACTACION GENERAL DEL TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA LIGERA AL 95 % P.V.S.M., INCLUDE INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA	M2	40.00	\$ 58.23	\$ 2,329.20	\$ 95.52	\$ 3,820.80	\$ 299.93	\$ 11,997.20	\$ 151.95	\$ 6,078.00
CIM-ACER003	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO #3 (3/8") EN CIMENTACION, fy=4200 kg/cm2, INCLUDE CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, FLETES, ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	KG	421.50	\$ 42.70	\$ 17,998.05	\$ 54.12	\$ 22,811.58	\$ 55.87	\$ 23,549.20	\$ 45.58	\$ 19,211.97
CIM-ACER002	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO #2 (1/4") EN CIMENTACION, fy=4200 kg/cm2, INCLUDE CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, FLETES, ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	KG	36.50	\$ 50.19	\$ 1,831.94	\$ 61.42	\$ 2,241.83	\$ 56.42	\$ 2,059.33	\$ 46.98	\$ 1,714.77

LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAISPUIM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAISPUIM/LP-01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	CONSORCIO GZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
						P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe
EST-CIMBESTAP01	CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. DE ESPESOR Y OBRA FALSA CON POLINES, MADRINAS ETC., INCLUYE: APLICACIÓN DE DESMOLDANTE (NO DIESEL NI ACEITE QUEMADO), LIMPIEZA DEL ÁREA A COLAR (LIBRE DE VIRUTA Y ACERRIN), CONTRAFLECHAS, CONTRAVIENTOS, ARRASTRES, CACHETES, CIMBRA EN FRONTERA, CHAPLAN, COTERO, CLAVOS, NIVELACIÓN, HERRAMIENTA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIAJE, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	144.00	\$ 487.48	\$ 70,197.12	\$ 585.22	\$ 84,271.68	\$ 365.30	\$ 52,603.20	\$ 398.59	\$ 57,396.96
EST-CONESTOBRA200	FABRICACION, ELABORACION Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, EN ESTRUCTURA, RESISTENCIA Fc=200 kg/cm2 R.N., T.M.A. 3/4" UTILIZANDO GRAVA Y ARENA CLASIFICADA. INCLUYE: MATERIALES: REVOLVEDORA, ELEVACION, VACIADO EN CARRETILLA Y/O BOTE, VIBRADO, CURADO, MERMA, DESPERDICIO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M3	7.20	\$ 2,874.09	\$ 20,693.45	\$ 2,782.57	\$ 20,034.50	\$ 2,392.70	\$ 17,227.44	\$ 3,118.66	\$ 22,454.35
CIM-RELLEBASE02	BASE HIDRAULICA COMPACTADOS AL 100% DE SU P.V.S.M. CON MATERIAL DE BANCO TAMAÑO MÁXIMO DE 1 1/2" A FINOS, TENDIDO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M3	7.20	\$ 468.56	\$ 3,373.63	\$ 755.35	\$ 5,438.52	\$ 816.16	\$ 5,876.35	\$ 664.32	\$ 4,783.10
CIM-RELLGRAVTRITU	RELLENO A BASE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" SIN FINOS, EXTENDIDA Y ACOMODADA POR MEDIOS MECANICOS, ESPESOR PROMEDIO DE 5 CM. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M3	2.40	\$ 1,068.44	\$ 2,564.26	\$ 754.55	\$ 1,810.92	\$ 843.45	\$ 2,024.28	\$ 685.91	\$ 1,646.18
#SUB11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL TEMPLADO TINTEX DE 9MM DE ESPESOR, INCLUYE: SELLADO CON SILICON, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, LIMPIEZA FINAL Y MANO DE OBRA NECESARIA P.U.O.T.										
JAR-TIERRAVEGE02	RELLENO CON "TIERRA VEGETAL" PARA RECIBIR PASTO, INCLUYE: TENDIDO, RASTREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M3	24.00	\$ 834.71	\$ 20,033.04	\$ 691.98	\$ 16,607.52	\$ 842.72	\$ 20,225.28	\$ 575.87	\$ 13,820.88
JAR-PLANTAREG	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE ORNATO DE LA REGION INCLUYE: SEMBRADO Y ADAPTADO AL MEDIO DONDE SE ENCUENTRAN, MANTENIMIENTO Y RIEGO DURANTE 30 DIAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	125.00	\$ 373.21	\$ 46,651.25	\$ 617.48	\$ 77,185.00	\$ 389.59	\$ 48,698.75	\$ 314.94	\$ 39,367.50
JAR-ARBOLATZITZINTLE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOL DE LA REGION CON UN DAP DE 2 1/2", INCLUYE: EXCAVACION DE LA CEPA, RELLENO DE CEPA CON TIERRA VEGETAL, SEMBRADO Y ADAPTADO AL MEDIO DONDE SE ENCUENTRAN, MANTENIMIENTO Y RIEGO DURANTE 30 DIAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	PZA	15.00	\$ 2,148.21	\$ 32,223.15	\$ 1,955.21	\$ 29,328.15	\$ 1,406.35	\$ 21,095.25	\$ 1,336.15	\$ 20,042.25

Página 11





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2025 - 2027

H. Ayuntamiento 2025 - 2027

LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026

AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN																			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario		Importe	CONSORCIO GZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.								
				P. Unitario	Importe		P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe									
#CAP3	ACCESO																		
#SUB12	PRELIMINARES																		
PRE-TRAZ003	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO DIGITAL ESTACION TOTAL Y/O NIVEL MONTADO PARA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CERCOS PERIMETRALES DE MALLA CICLONICA, REJADERO, MURO-REJA BARDAS, ETC. INCLUDE: LOCALIZACION Y MARCADOS BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS CUANDO SE REQUIERA, ESTACAS, SENALAMIENTO, CHAFONEO MENOR, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	ML	53.30	\$	26.63	\$	1,419.38	\$	8.71	\$	464.24	\$	19.23	\$	1,024.96	\$	221.4	\$	1,180.06
#SUB13	CIMENTACION																		
CIM-EXCAGV06	EXCAVACION MANUAL Y/O CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "B", INCLUDE: ARLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACISE, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION Y TRASLAPES VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO. P.U.O.T.	M3	29.25	\$	77.00	\$	2,252.25	\$	133.02	\$	3,890.84	\$	310.81	\$	9,091.19	\$	64.58	\$	1,888.97
CIM-ACARRE001	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, BANCOS, DEMOLICION, DESPALMES, DE CORTES Y ADICIONALES, ETC, FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE, INCLUDE: CARGA Y EL ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL.	M3	29.25	\$	446.52	\$	13,060.71	\$	212.59	\$	6,218.26	\$	81.38	\$	2,380.37	\$	229.31	\$	6,707.32
CIM-COMPAC02	COMPACTACION GENERAL DEL TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA LIGERA AL 95 % P.V.S.M., INCLUDE INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA	M2	19.50	\$	58.23	\$	1,135.49	\$	95.52	\$	1,862.64	\$	299.93	\$	5,848.64	\$	151.95	\$	2,963.03
CIM-PLANTILLA01	PLANTILLA DE CONCRETO POBRE f'c=100 kg/cm2, DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUDE MATERIALES Y MANO DE OBRA. P.U.O.T.	M2	19.50	\$	311.73	\$	6,078.74	\$	120.09	\$	2,341.76	\$	242.01	\$	4,719.20	\$	292.00	\$	5,694.00
CIM-MURENTAB06	MURO DE ENRASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10 x 14 x 28 CM DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO-ARENA 1:3, INCLUDE: ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	10.00	\$	490.13	\$	4,901.30	\$	801.90	\$	8,019.00	\$	678.89	\$	6,788.90	\$	774.94	\$	7,749.40
CIM-MURENTAB06A	MURO DE ENRASE DE TABICON DE CONCRETO DE 10 x 14 x 28 CM DE 28 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MEZCLA DE MORTERO-ARENA 1:3, INCLUDE: ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	4.00	\$	945.13	\$	3,780.52	\$	801.90	\$	3,207.60	\$	1,104.71	\$	4,418.84	\$	1,170.40	\$	4,681.60



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IRIMBO, MICHOACÁN
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2025 - 2027

LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAISPUM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAISPUM/LP-01/2026

Clave		AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN		CONSORCIO GZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.			
		Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe		
#SUB14	ALBAÑILERIA										
CIM- CADENADES2530150	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO DE 15 x 25 CM, CONCRETO Fc = 200 kg/cm2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 20 CMS, fy=4200 kg/c m2, INCLUYE: TRASLAPES Y DOBLEZ DE VARILLAS, DESPERDICIO, CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN UTILIZANDO MADERA DE PINO DE 3a, VIBRADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	ML	13.90	\$ 504.06	\$ 7,006.43	\$ 636.59	\$ 8,848.60	\$ 557.64	\$ 7,751.20	\$ 639.76	\$ 8,892.66
ALB-CASTILLO1530150	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 15 x 15 CM, CONCRETO Fc = 200 kg/cm2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 20 CMS, fy=4200 kg/c m2, INCLUYE: ANCLAJES, TRASLAPES Y DOBLEZ DE VARILLAS, DESPERDICIO, CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN UTILIZANDO MADERA DE PINO DE 3a, VIBRADO DEL CONCRETO, ANDAMIAGE, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	ML	24.00	\$ 457.67	\$ 10,984.08	\$ 548.21	\$ 13,157.04	\$ 490.82	\$ 11,779.68	\$ 486.97	\$ 11,687.28
EST-ACERO004	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO #4 (1/2") EN ESTRUCTURA, fy=4200 kg/cm2, INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, GANCHOS, DOBLECES, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ELEVACIONES, FLETES, ACARREO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	KG	255.80	\$ 40.29	\$ 10,306.18	\$ 71.09	\$ 18,184.82	\$ 61.61	\$ 15,759.84	\$ 63.31	\$ 16,194.70
CIM-RELLEBASE02	BASE HIDRAULICA COMPACTADOS AL 100% DE SU P.V.S.M. CON MATERIAL DE BANCO TAMANO MAXIMO DE 1 1/2" A FINOS, TENDIDO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M3	3.90	\$ 468.56	\$ 1,827.38	\$ 755.35	\$ 2,945.87	\$ 816.16	\$ 3,183.02	\$ 664.32	\$ 2,590.85
EST-TRABE04150	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE 15 x 25 CM, CONCRETO Fc = 200 kg/cm2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 20 CMS, fy=4200 kg/c m2, INCLUYE: TRASLAPES Y DOBLEZ DE VARILLAS, DESPERDICIO, CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN EN TRABES, UTILIZANDO TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, DE ESPESOR DE MADERA DE PINO DE TERCERA, INCLUYE: APLICACION DE DESMOLDANTE (NO DIESEL NI ACEITE QUEMADO), LIMPIEZA DEL AREA A COLAR (LIBRE DE VIRUTA Y ACERRIN), CARGADORES, CONTRAFLECHAS, CONTRAVIENTOS, CHAFLAN, ARBASTRES, CACHETES, CIMBRA EN FRONTERA, CLAVOS, NIVELACION, ELEVACIONES, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	ML	13.90	\$ 504.06	\$ 7,006.43	\$ 636.59	\$ 8,848.60	\$ 640.67	\$ 8,905.31	\$ 639.76	\$ 8,892.66

LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	CONSORCIO CZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
						P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe
CIM- CADENADES2525200	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO DE 25 x 25 CM, CONCRETO $f_c = 200$ kg/cm ² , ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 20 CMS., $f_y = 4200$ kg/c m ² , INCLUYE: TRASLAPES Y DOBLEZ DE VARILLAS, DESPERDICIO, CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN UTILIZANDO MADERA DE PINO DE 3a, VIBRADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M	4.00	\$ 574.85	\$ 2,299.40	782.50	\$ 3,130.00	650.78	\$ 2,603.12	762.59	\$ 3,050.36
CIM- TRADES2525200API	TRABE DE DESPLANTE DE CONCRETO ARMADO DE 25 x 25 CM, CONCRETO $f_c = 200$ kg/cm ² , ARMADO CON 6 VARILLAS DEL # 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 20 CMS., $f_y = 4200$ kg/c m ² , INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, TRASLAPES Y DOBLEZ DE VARILLAS, DESPERDICIO, CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, VIBRADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M	4.00	\$ 504.06	\$ 2,016.24	782.50	\$ 3,130.00	732.77	\$ 2,931.08	770.16	\$ 3,080.64
ALB-CASTILLO2525200	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 25 x 25 CM, CONCRETO $f_c = 200$ kg/cm ² , ARMADO CON 4 VARILLAS DEL # 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL #2 (1/4") @ 20 CMS., $f_y = 4200$ kg/c m ² , INCLUYE: ANCLAJES, TRASLAPES Y DOBLEZ DE VARILLAS, DESPERDICIO, CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN UTILIZANDO MADERA DE PINO DE 3a, VIBRADO DEL CONCRETO, ANDAMIAJE, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M	16.00	\$ 504.06	\$ 8,064.96	782.50	\$ 12,520.00	650.78	\$ 10,412.48	762.59	\$ 12,201.44
ALB-MUROTAB2513	MURO DE TABIQUE ROJO RECOGIDO DE LA REGION DE 25 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO-ARENA 1:3 CON JUNTAS DE 1.5 CM. COMO MAXIMO. INCLUYE: ACARREO INTERNO, DESPERDICIO, MERMA, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	50.00	\$ 749.48	\$ 37,474.00	1,275.52	\$ 63,776.00	1,125.82	\$ 56,291.00	1,467.76	\$ 73,388.00
ALB-MUROTAB2513	MURO DE TABIQUE ROJO RECOGIDO DE LA REGION DE 25 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO-ARENA 1:3 CON JUNTAS DE 1.5 CM. COMO MAXIMO. INCLUYE: ACARREO INTERNO, DESPERDICIO, MERMA, ELEVACIONES, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	32.00	\$ 749.48	\$ 23,983.36	1,275.52	\$ 40,816.64	1,125.82	\$ 36,026.24	1,467.76	\$ 46,968.32
#SUB15	ESTRUCTURA										
EST-METACEROA36	SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTEAJE DE ESTRUCTURA METALICA ELABORADA A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL A-36 (CUALQUIER PERFIL, ESPESOR Y CALIBRE). INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION DE ESTRUCTURA, RIOSTRAS, PLACAS DE CONEXION, ANGULOS DE APOYO, ANCLAJES, PLACAS BASE, ETC., ROLADO DE PERFILES, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, MAQUINARIA, ANDAMIAJE, FLETES, ACARREOS, SOLDADURA, LIJADO, SELLADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SER PINTADA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, MATERIALES, SEGURIDAD, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	KG	699.00	\$ 75.00	\$ 52,425.00	94.50	\$ 66,055.50	93.31	\$ 65,223.69	207.91	\$ 145,329.09



LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	CONSORCIO CZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	
						P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe
#SUB16	ACABADOS										
ALB-APLANREINO13	APLANADO EN MUROS ACABADO FINO CON MEZCLA DE MORTERO-MARMOLINA 1:4 DE 0.5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: PICADO DE LAS AREAS DE CONCRETO, REPELLADO CON LLANA DE MADERA A PLOMO Y REGLA DE 2 CM DE ESPESOR A BASE MEZCLA DE MORTERO-ARENA 1:3, REMATES, BOQUILLAS, ANDAMIAJE A CUALQUIER ALTURA, MERMA, DESPERDICIO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	164.00	\$ 373.71	\$ 61,288.44	\$ 337.11	\$ 55,286.04	\$ 325.25	\$ 53,341.00	\$ 330.13	\$ 54,141.32
ACA-PINTVINI01	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIES DE MEZCLA Y/O YESO, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: SELLADOR, ACRILICO, REBABEO Y RESANE DE GRIETAS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA DE NECESARIA, P.U.O.T.	M2	277.00	\$ 229.55	\$ 63,585.35	\$ 54.90	\$ 15,207.30	\$ 115.19	\$ 31,907.63	\$ 78.80	\$ 21,827.60
ACA-PINTESMALKG	PINTURA DE ESMALTE ALKIDALIKA EN ESTRUCTURA METALICA SOBRE CUALQUIER TIPO DE PERIL Y ALTURA A DOS MANOS APLICADO A MANO Y/O CON PISTOLA DE PRESION DE AIRE, INCLUYE: REBABEO, LIJADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA DE NECESARIA, P.U.O.T.	KG	1,845.50	\$ 14.07	\$ 25,966.19	\$ 34.77	\$ 64,168.04	\$ 35.16	\$ 64,887.78	\$ 26.64	\$ 49,164.12
ACA-MURODURCOK1363	MURO DE DUROCK (TABLACEMENTO) 13-63 (UNA CARA) A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, CON CANAL METALICO DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 DE 3.05, BASTIDOR A BASE DE POSTES METALICOS GALVANIZADOS CALIBRE 20 DE 3.05, 1 PLACA DE DUROCK DE 12.7 MM, INCLUYE: BOQUILLAS, COLOCACION DE CANES DE BARROTE DE MADERA DE PINO DE 3A. EN MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, TORNERILLERIA AUTORROSCANTE, ANCLAS CON CLAVO, FULMINANTES RESANE DE TORNERILLERIA, CALAFATEADO DE JUNTAS CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO, ACABADO FINO A BASE DE COMPONENTE DE CEMENTO BASECOAT, DEJAR LA SUPERFICIE LISA Y LISTA PARA RECIBIR PINTURA, TEXTURA O CUALQUIER OTRO ACABADO QUE REQUIERA SUPERFICIE LISA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA FINAL DEL AREA TRABAJADA Y MANO DE OBRA NECESARIA. P.U.O.T.	M2	55.50	\$ 956.33	\$ 53,076.32	\$ 1,336.48	\$ 74,174.64	\$ 874.14	\$ 48,514.77	\$ 934.84	\$ 51,883.62
#SUB17	HERRERIA										
HER-BARTUBO304021819	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL A BASE DE TUBO DE ACERO CED. 30 DE 4" DE DIAMETRO CON POSTES A UNA ALTURA DE 2.50 MTS, 1.80 MTS. Y 1.90 MTS. Y 30 CMS. DE ANCLAJE EN CADENA DE CONCRETO CON CORTES A 45º EN LA PARTE ALTA @ 17 CM. C.A.C. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE APLICADO CON COMPRESOR Y PISTOLA DE AIRE, TAPAS EN CORTES A 45º CON LAMINA LISA CAL. 16, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, NIVELACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	ML	13.00	\$ 7,250.00	\$ 94,250.00	\$ 8,529.12	\$ 110,878.56	\$ 9,440.79	\$ 122,730.27	\$ 11,335.56	\$ 147,362.28

LICITACIÓN No.:	MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026
OBRA:	"REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN".
LOCALIDAD:	IRIMBO
MUNICIPIO:	IRIMBO, MICHOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES ECONOMICAS DE LA LICITACIÓN NÚMERO: MIM/DOP/FAEISPUM/LP-01/2026

AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN											
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	CONSORCIO GZ MICH, S.A. DE C.V.		EFRAÍN ORDAZ OROZCO		HANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.			
				P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe	P. Unitario	Importe		
HER-PUERTATUBO30402	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 4.00 M. DE ANCHO A DOS HOJAS A BASE DE TUBO DE ACERO CED. 30 DE 3" DE DIAMETRO Y UNA ALTURA DE 2.00 @ 20 CM. C.A.C. INCLUYE: POSTES LATERALES CED. 40 DE 6" DE DIAMETRO DE 3.00 M. DE ALTURA, REFUERZO HORIZONTAL EN PUERTAS CON SOLERA DE 4" x 5/8", SISTEMA DE SOPORTE Y ROTACION A BASE DE BALEROS Y TEJUELOS, CERROJOS A PISO, PRIMER ANTICORROSION Y PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE APLICADO CON COMPRESOR Y PISTOLA DE AIRE, TAPAS EN CORTES A 45° CON LAMINA LISA CAL. 16, SOLDADURA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, NIVELACION, MATERIALES Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 42,172.42	\$ 42,172.42	\$ 35,738.93	\$ 35,738.93	\$ 41,116.04	\$ 41,116.04
#SUB18	INSTALACION ELECTRICA										
INE-SALILUM001	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO PARA ILUMINACION A BASE DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", 3/4" Y 1" Y CABLE THW-LS CALIBRE 12 Y 14, INCLUYE: RANURADO DE MURO, TENDIDO DE POLIDUCTO, CAJAS DE REGISTRO, BOTE INTEGRAL, ETC, GUIA DE ALAMBRE, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, APAGADOR SENCILLO, DE ESCALERA, ETC, LINEA MODUS, BALANCEO DE LA LINEA, DESPERDICIOS, ABRAZADERAS, PRUEBAS, MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA, P.U.O.T.	SAL	10.00	\$ 1,780.00	\$ 17,800.00	\$ 939.94	\$ 9,399.40	\$ 831.66	\$ 8,316.60	\$ 770.62	\$ 7,706.20
INE-LUMTECMAGONZA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIRA LED EMPOTRADO EN MURO Y TECHO MARCA TECNO LITE MODELO LTI-3146/65, INCLUYE: ANDAMIAJE, HERRAMIENTA, MATERIALES DE FIJACION, PRUEBAS, CONEXION, MANO DE OBRA NECESARIA, P.U.O.T.	PZA	5.00	\$ 2,125.00	\$ 10,625.00	\$ 1,565.98	\$ 7,829.90	\$ 1,625.21	\$ 8,126.05	\$ 1,909.59	\$ 9,547.95
				SUBTOTAL	\$ 5,195,721.35	SUBTOTAL	\$ 5,669,961.26	SUBTOTAL	\$ 5,193,007.69	SUBTOTAL	\$ 5,689,095.79
				I.V.A.	\$ 831,315.42	I.V.A.	\$ 907,193.80	I.V.A.	\$ 830,881.23	I.V.A.	\$ 910,255.33
				TOTAL	\$ 6,027,036.77	TOTAL	\$ 6,577,155.06	TOTAL	\$ 6,023,888.92	TOTAL	\$ 6,599,351.12



LIC. MARIA BIBIANA VARGAS GARCIA
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS