



GUBHE INGENIERÍA SA DE CV

GIN22122315A

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 1+000; EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO (QUERENDARO), MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO"

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR					\$2,150,862.07
ANDADOR					\$159,886.72
01-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO, TOPOGRÁFICO DIGITAL ESTACIÓN TOTAL Y/O NIVEL MONTADO PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS, CALLES, PAVIMENTOS, ESTACIONAMIENTOS, CAMINOS, ETC. INCLUYE: LOCALIZACIÓN Y MARCADO BANCOS DE NIVEL, MOJONERAS CUANDO SE REQUIERA, ESTACAS, SEÑALAMIENTO, CHAPONEO MENOR, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	1,600.00	\$6.97	\$11,152.00
01-002	EXCAVACIÓN MANUAL Y/O CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "B", INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, AMACICE, AFINE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCIÓN Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MANIOBRAS, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. MEDIDO COMPACTO.	M3	320.00	\$130.99	\$41,916.80
020201	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPA A MANO EN TERRENO CLASE I CON MATERIAL (100% TIERRA, 0% TEPETATE, 0% ROCA) PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS	M2	1,600.00	\$41.77	\$66,832.00
01-008	ACARREO SOBRE CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL TIPO B, PRIMER KILÓMETRO, SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA. CARGA CON MAQUINA.	M3	416.00	\$96.12	\$39,985.92
TERRACERIAS					\$193,723.20
04-012	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM MEZCLA A BASE DE MATERIAL EN GREÑA Y TEPETATE 70:30 CON EQUIPO MECÁNICO CAPA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, AGUA Y EXTENDIDO.	M3	330.00	\$587.04	\$193,723.20
PAVIMENTOS					\$528,432.00
PAV-003-BIS	ADOCRETO CUADRADO DE 6X14X14 CM, COLOR NEGRO, ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	1,200.00	\$440.36	\$528,432.00

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO
ADMINISTRADOR ÚNICO
GUBHE INGENIERIA S.A. DE C.V.



GUBHE INGENIERÍA SA DE CV

GIN22122315A

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 1+000; EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO (QUERENDARO), MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO"

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
GUARNICIONES					\$831,560.00
GUA-001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 25CMS DE BASE X20CM DE CORONA Y 40CM DE ALTURA, CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS, CORTE CON CORTADORA PARA CONCRETO @ 4.00M ACARREO INTERNO, VACIADO, VIBRADO MERMAS, DESPERDICIO, MATERIALES HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA, P.U.O.T.	M	1,000.00	\$491.87	\$491,870.00
GUA-002	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 20CMS DE BASE X12CM DE CORONA Y 30CM DE ALTURA, CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA METÁLICA EN TRAMOS RECTOS Y CURVOS, CORTE CON CORTADORA PARA CONCRETO @ 4.00M ACARREO INTERNO, VACIADO, VIBRADO MERMAS, DESPERDICIO, MATERIALES HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA	M	1,000.00	\$339.69	\$339,690.00
ILUMINACION					\$401,051.00
AL-452	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA SOLAR LED 60W, LUZ DE DIA, SENSOR DE MOVIMIENTO, CONTROL REMOTO INCLUIDO, BATERIA INTEGRADA, IP65, IK06, LED INTEGRADO MARCA TECNOLITE MODELO CORONA II Y POSTE TUBILAR DE 3" DE 6 ML. INCLUYE: SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLECTA INSTALACION	PZA	35.00	\$11,458.60	\$401,051.00
DRENAJE					\$29,424.90
03-016	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERÍA DE 6" DE PVC SANITARIO SERIE 25; INCLUYE: HABILITADO DE TUBERÍA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DESCAR	15.00	\$1,961.66	\$29,424.90
LETRERO INFORMATIVO					\$6,784.25
09-001	LETRERO INFORMATIVO DE TERMINACION DE OBRA, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA DEPENDENCIA	PZA	1.00	\$6,784.25	\$6,784.25
Subtotal de Presupuesto					\$2,150,862.07
				Impuesto 16.00 %	\$344,137.93
				Total	\$2,495,000.00

ING. HUGO ENRIQUE GUZMÁN BEJARANO
ADMINISTRADOR ÚNICO
GUBHE INGENIERIA S.A. DE C.V.