



LIGHTMOTION, S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 0+320 (PARICUARO-CURIMBA); EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO
UBICACIÓN: TZINTZINGAREO, IRIMBO, MICHOACÁN

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 0+320 (PARICUARO-CURIMBA); EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO					
TERRACERÍAS					
TER-001	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	416.00	\$ 21.00	\$ 8,736.00
TER-002	Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo B, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga y acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	166.40	\$ 275.01	\$ 45,761.66
TER-003	Afine, nivelación y compactación del fondo de la excavación con bailarina, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	416.00	\$ 50.00	\$ 20,800.00
Total de TERRACERÍAS				\$	75,297.66
BANQUETAS Y GUARNICIONES					
BYG-002	Relleno con material de banco (Base hidráulica), compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta.	m3	86.40	\$ 775.00	\$ 66,960.00
BYG-003	Guarnición de 20x15x40 cm de concreto de F'c=200 Kg/cm2 T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	640.00	\$ 425.03	\$ 272,019.20
BYG-004	Banqueta de adoquín de color de 8 cm de espesor, asentado sobre cama de arena de 5 cm de espesor y junteado con arena cernida, incluye: acarreo, cortes, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	320.00	\$ 900.00	\$ 288,000.00
BYG-005	Pintura para trafico base solvente color amarillo, en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.40 m, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	640.00	\$ 85.01	\$ 54,406.40
BYG-006	Limpieza final de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	416.00	\$ 50.00	\$ 20,800.00
BYG-007	Poda de árbol, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$ 675.46	\$ 675.46
Total de BANQUETAS Y GUARNICIONES				\$	702,861.06
Total de CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL URBANO DEL KILOMETRO 0+000 AL KM 0+320 (PARICUARO-CURIMBA); EN LA LOCALIDAD DE TZINTZINGAREO, EN EL MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO				\$	778,158.72
Subtotal de Presupuesto				\$	778,158.72
				I.V.A. (16%)	\$ 124,505.39
				Total	\$ 902,664.11

ATENTAMENTE

ING. ROGELIO TREJO RAMIREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO