

**PRESUPUESTO**

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+142.30 AL KM 0+ 348; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUJO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOCACÁN DE OCAMPO."



LOCALIDAD: SAN FRANCISCO EPUNGUJO  
 MUNICIPIO: IRIMBO MICHOCACAN DE OCAMPO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	%
					P.U.	P.U. CON LETRA		
01	CALLE EPUNGUJO TERCERA ETAPA							
I	PRELIMINARES							
TZO1001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (HASTA 1000 M2)	M2	443.7967	\$ 38.85	TREINTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N.		\$ 17,241.50	% 1.43
PAPREL-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	66.5700	\$ 412.77	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 77/100 M.N.		\$ 27,478.10	% 2.28
10401-067	EXCAVACION DE CEPA EN MATERIAL TIPO C, DE 0.00 A -2.00 M, CON MARTILLO HIDRAULICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	44.3800	\$ 3,764.53	TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N.		\$ 167,069.84	% 13.89
<b>Total de</b>	<b>PRELIMINARES</b>						<b>\$ 211,789.44</b>	
II	ACARREOS							
ACRR-1	ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDADO (CAPACIDAD DE 6 M3) INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	144.2400	\$ 186.56	CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.		\$ 26,909.41	% 2.24
ACRR-2	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3	288.4700	\$ 52.52	CINCUENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.		\$ 15,150.44	% 1.26
<b>Total de</b>	<b>ACARREOS</b>						<b>\$ 42,059.86</b>	
III	TERRACERIAS							
PAVTERR-2	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION AL 95% DE BASE HIDRAULICA, CON ESPESOR DE 15 CM	M3	66.5700	\$ 2,318.01	DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 1/100 M.N.		\$ 154,309.93	% 12.83
<b>Total de</b>	<b>TERRACERIAS</b>						<b>\$ 154,309.93</b>	
IIII	PAVIMENTACION							
14202-001	RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA FM-1 A RAZON DE 1.50 L/TM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	433.8000	\$ 100.02	CIEN PESOS 2/100 M.N.		\$ 43,388.68	% 3.61
ASF10	CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION EN PLANTA DE MEZCLA ASFALTICA, ACARREOS, TENDIDOS COMPACTACION, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	m2	443.8000	\$ 1,692.29	UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 29/100		\$ 751,038.30	% 62.46
<b>Total de</b>	<b>PAVIMENTACION</b>						<b>\$ 794,426.98</b>	
	<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 1,202,586.20</b>	
	<b>IVA 16%</b>						<b>\$ 192,413.79</b>	
	<b>TOTAL</b>						<b>\$ 1,395,000.00</b>	



H. AYUNTAMIENTO DE IRIMBO, MICHOACÁN  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 1.- FACTURAS Y ESTIMACIONES PAGADAS

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 18ESTV910); DEL KM. 0 + 142.30 AL KM. 0 + 348; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUJO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO".

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO EPUNGUJO

Nº DE CONTRATO: MIM/DOP/AD/FAIS/0109/2025

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 11/JULIO/2025

MONTO DEL CONTRATO: \$ 1,395,000.00

FECHA DE INICIO: 11/JULIO/2025

FECHA DE TERMINO: 13/OCTUBRE/2025

PADRÓN DE CONT.: GEM/SCOP/PCE/0668/2025

VIGENCIA DEL PADRÓN: 08/NOVIEMBRE/2025

FECHA DE CONVENIO MODIF.: NO APLICA

MONTO DEL CONVENIO MODIF.: NO APLICA

MONTO TOTAL MODIFICADO: NO APLICA

Nº DE FIANZA DEL CONVENIO: NO APLICA

Nº DE FIANZA DE ANTICIPO: NO APLICA

FECHA DE LA FIANZA : NO APLICA

MONTO DE LA FIANZA: NO APLICA

Nº DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1285-12614-0

FECHA DE LA FIANZA: 11/JULIO/2025

MONTO DE LA FIANZA: \$ 139,500.00

NÚMERO DE FACTURA	FECHA	CONCEPTO DEL PAGO	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO (SIN IVA)	I.V.A	IMPORTE TOTAL ESTIMADO	AMORT. DEL ANTICIPO	DEDUCCIÓN DEL 5 AL MILLAR	IMPORTE POR PAGAR	IMPORTE DEL ANTICIPO
B8C64	05/11/25	ANTICIPO EST. N°1	DEL 11/07/2025 AL 13/10/2025	\$ 1,202,566.21	\$ 192,413.79	\$ 1,395,000.00	\$ -	\$ 6,012.93	\$ 1,388,987.07	\$ -
TOTAL				\$ 1,202,566.21	\$ 192,413.79	\$ 1,395,000.00	\$ 0.00	\$ 6,012.93	\$ 1,388,987.07	\$ 0.00

EL CONTRATISTA

  
LAC. ANA VELVALDEZ LUNA

EL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA



ARO. JUAN ALBERTO CASTILLO GALÁN

LA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

  
LIC. MARÍA BIBIANA VARGAS GARCÍA