

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERENDARO MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO. (RE).
 LOCALIDAD: SAN LORENZO QUERENDARO
 MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
A	PAVIMENTACIÓN EN CALLE				
I	PRELIMINARES				
PAVGUA-1	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2 Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 96/100 M.N. **	M2	833.31	\$ 16.21	\$ 13,507.96
PAPREL-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II Total: ** CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 87/100 M.N. **	M3	319.37	\$ 130.04	\$ 41,530.87
	Total de PRELIMINARES ** CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N. **			\$	55,038.83
II	ACARREOS				
PAVBAN-5	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA Total: ** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **	M3	461.06	\$ 42.90	\$ 19,779.47
PAVGUA-5	SOBREACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A KILOMETROS SUBSECUENTES (3), INCLUYE: MANO DE OBRA MAQUINARIA Y EQUIPO POR KM SUBSECUENTE DE ACARREO (SUB-BASE DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTO) Total: ** TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 26/100 M.N. **	M3K	26.41	\$ 12.24	\$ 323.26
	Total de ACARREOS ** VEINTE MIL CIENTO DOS PESOS 73/100 M.N. **			\$	20,102.73
III	AGUA POTABLE				
PAVAP-1	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON DESARROLLO DE HASTA 6.00M, INCLUYE; TRAZO, EXCAVACIÓN, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ABRAZADERA DE 2 1/2" CON SALIDA DE 1/2" ADAPTADOR CONICO DE BRONCE, SUJETADORES DE 1/2", MANGUERA RD-9 DE 13MM DE DIAMETRO, COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **	PZA	16.00	\$ 239.53	\$ 3,832.48
	Total de AGUA POTABLE ** TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **			\$	3,832.48
IV	DRENAJE SANITARIO				
PAVDS-1	DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE DESARROLLO DE 6.00 M, A BASE DE TUBO DE P.V.C. DE 6" DE DIÁMETRO (15 CM), INCLUYE: TRAZO EXCAVACIÓN, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ACARREOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T. Total: ** DIECINUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	16.00	\$ 1,190.60	\$ 19,049.60
PAVDS-4	DEMOLICIÓN Y/O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON MUROS DE 28CM, DE ESPESOR, DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL EN UN PROMEDIO DE 30 CM DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ANDAMIOS EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$ 2,363.03	\$ 2,363.03

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERENDARO MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO. (RE).
 LOCALIDAD: SAN LORENZO QUERENDARO
 MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N. **						
Total de DRENAJE SANITARIO					\$	21,412.63
** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 63/100 M.N. **						
V TERRACERIAS Y PAVIMENTO						
PAVTERR-1	RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO COMPACTADO A MAQUINA AL 95% PROCTOR , ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	191.62	\$ 173.95	\$	33,332.30
Total: ** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. **						
PAVTERR-2	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CM	M3	127.75	\$ 497.57	\$	63,564.57
Total: ** SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. **						
PAVTERR-3	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 250 KG/CM2, DE 15CM, DE ESPESOR PROMEDIO EN LOSAS DE 2.60 X 2.60 M, JUNTAS A HUESO CON ACABADO RALLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	638.73	\$ 464.81	\$	296,888.09
Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 09/100 M.N. **						
Total de TERRACERIAS Y PAVIMENTO					\$	393,784.96
** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **						
VI GUARNICIONES						
PAVGUA-01	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	169.20	\$ 10.59	\$	1,791.83
Total: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. **						
PAVGUA-3	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M.	M3	10.15	\$ 289.40	\$	2,937.41
Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N. **						
170701	Guarnición de Concreto f'c=150 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm. , sección Trapezoidal de 0.15 X 0.20 X 0.40 cimbra común a 4 usos, incluye: Pintura para trafico amarilla o blanco en presentacion de cubeta de 19 lts. materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m	169.20	\$ 226.20	\$	38,273.04
Total: ** TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **						
Total de GUARNICIONES					\$	43,002.28
** CUARENTA Y TRES MIL DOS PESOS 28/100 M.N. **						
VII BANQUETAS Y LIMPIEZA						
PAVBAN-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	25.38	\$ 131.35	\$	3,333.66
Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **						
PAVBAN-2	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION AL 90% DE BASE HIDRÁULICA CON UN ESPESOR DE 20 CM.	M3	33.84	\$ 527.95	\$	17,865.83
Total: ** DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 83/100 M.N. **						
PAVBAN-3	BANQUETA DE 10 CM A BASE DE CONCRETO de 10 CM F'C = 150 KG/CM2 TMA = 19 MM TERMINADO ESCOBILLADO, COLADO EN CUADROS DE 150 CM. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	169.20	\$ 208.43	\$	35,266.36
Total: ** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **						

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SIN NOMBRE EN DOMICILIO
 CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO QUERENDARO MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO. (RE).
 LOCALIDAD: SAN LORENZO QUERENDARO
 MUNICIPIO: IRIMBO MICHOACAN DE OCAMPO

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
PAVBAN-4	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC. Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. **	M2	833.31	\$ 5.52	\$	4,599.87
Total de BANQUETAS Y LIMPIEZA					\$	61,065.72
** SESENTA Y UN MIL SESENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. **						
Total de PAVIMENTACIÓN EN CALLE					\$	598,239.63
** QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	598,239.63
** QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **						
					IVA	\$ 95,718.34
					Total	\$ 693,957.97
** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. **						