

**PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CONCEPTO**

**EFRAIN ORDAZ OROZCO**  
**R.F.C.: OAOE811012490**



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+000 AL KM 0+ 071.15; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO."

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO EPUNGUO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACAN DE OCAMPO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	%
				P.U.	P.U. CON LETRA		
<b>A</b>	<b>PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA SECUNDARIA EPUNGUO</b>						
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>						
PAVGUA-1	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	498.05	\$ 21.92	VEINTIUN PESOS 92/100 M.N.	\$ 10,917.26	% 1.64
PAPREL-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	323.73	\$ 159.71	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.	\$ 51,702.92	% 7.75
ACRR-1	ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDADO (CAPACIDAD DE 6 M3) INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	420.85	\$ 69.61	SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	\$ 29,295.37	% 4.39
ACRR-2	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3	841.70	\$ 19.47	DIEZ Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.	\$ 16,387.90	% 2.46
<b>Total de</b>	<b>PRELIMINARES</b>					<b>\$ 108,303.45</b>	
<b>III</b>	<b>AGUA POTABLE</b>						
PAVAP-1	REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON DESARROLLO DE HASTA 6.00M, INCLUYE; TRAZO, EXCAVACION, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ABRAZADERA DE 2 1/2" CON SALIDA DE 1/2" ADAPTADOR CONICO DE BRONCE. SUJETADORES DE 1/2", MANGUERA RD-9 DE 13MM DE DIAMETRO, COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T	PZA	12.00	\$ 684.18	SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 8,210.16	% 1.23
<b>Total de</b>	<b>AGUA POTABLE</b>					<b>\$ 8,210.16</b>	
<b>IV</b>	<b>DRENAJE SANITARIO</b>						
PAVDS-1	DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE DESARROLLO DE 6.00 M, A BASE DE TUBO DE P.V.C. DE 6" DE DIÁMETRO (15 CM ), INCLUYE; TRAZO EXCAVACIÓN, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ACARREOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	12.00	\$ 1,969.88	UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.	\$ 23,638.56	% 3.55
PAVDS-4	DEMOLICIÓN Y/O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON MUROS DE 28CM, DE ESPESOR, DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL EN UN PROMEDIO DE 30 CM DE ALTURA, INCLUYE:	PZA	3.00	\$ 6,072.15	SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.	\$ 18,216.45	% 2.73

ING. EFRAIN ORDAZ OROZCO  
 PERSONA FISICA

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CONCEPTO

**EFFRAIN ORDAZ OROZCO**

**R.F.C.: OAOE811012490**



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+000 AL KM 0+ 071.15; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPÚNGUJO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO."

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO EPUNGUJO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACAN DE OCAMPO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	%
				P.U	P.U. CON LETRA		
MATERIALES, MANO DE OBRA ANDAMIOS EQUIPO Y HERRAMIENTA							
<b>DRENAJE SANITARIO</b>							
<b>TERRACERIAS Y PAVIMENTO</b>							
PAVTERR-1	RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO COMPACTADO A MAQUINA AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	149.42	\$ 1,160.06	UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 6/100 M.N.	\$ 173,336.17	% 25.99
PAVTERR-2	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CM	M3	99.61	\$ 1,379.86	UN MIL TROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.	\$ 137,447.85	% 20.61
PAVTERR-3	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F' C= 250 KG/CM2, DE 15CM, DE ESPESOR PROMEDIO EN LOSAS DE 2.60 X 2.60 M, JUNTAS A HUESO CON ACABADO RALLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	498.05	\$ 396.86	TROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.	\$ 197,656.12	% 29.64
SUMCPC-01	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND GRIS CPC 30R, ENVASADO EN BULTOS DE 25YO 50KG. (DONACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS POR COOPERACIÓN DE LA SCOP), INCLUIDO EN LA PLANTILLA PROPORCIONADA PO LA SCOP	TON	31.00	\$ 0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	\$ 0.00	% 0.00
<b>TERRACERIAS Y PAVIMENTO</b>							
<b>SubTOTAL</b>						\$ 508,440.14	
<b>IVA 16%</b>						\$ 666,808.75	
<b>TOTAL</b>						\$ 106,689.40	
						\$ 773,498.15	

  
 ING. EFFRAIN ORDAZ OROZCO  
 PERSONA FISICA