



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+071.15 AL KM 0+ 142.30; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPÚNGUIO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO."

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO EPUNGUIO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	%
				P.U.	P.U. CON LETRA		
A PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DE LA SECUNDARIA EPUNGUIO							
I PRELIMINARES							
PAVGUA-1	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	498.05	\$ 21.92	VEINTIUN PESOS 92/100 M.N.	\$ 10,917.26	% 1.64
PAPREL-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	323.73	\$ 159.71	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 71/100 M.N.	\$ 51,702.92	% 7.75
ACRR-1	ACARREO EN CAMION 1er KM MATERIAL ABUNDADO (CAPACIDAD DE 6 M3) INCLUYE CARGA A MAQUINA	M3	420.85	\$ 69.61	SESENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N.	\$ 29,295.37	% 4.39
ACRR-2	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3	841.70	\$ 19.47	DIEZ Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.	\$ 16,387.90	% 2.46
Total de	PRELIMINARES					\$ 108,303.45	
III AGUA POTABLE							
PAVAP-1	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON DESARROLLO DE HASTA 6.00M, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ABRAZADERA DE 2 1/2" CON SALIDA DE 1/2" ADAPTADOR CONICO DE BRONCE, SUJETADORES DE 1/2", MANGUERA RD-9 DE 13MM DE DIAMETRO, COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T.	PZA	12.00	\$ 684.18	SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.	\$ 8,210.16	% 1.23
Total de	AGUA POTABLE					\$ 8,210.16	
IV DRENAJE SANITARIO							
PAVDS-1	DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO CON UNA LONGITUD DE DESARROLLO DE 6.00 M, A BASE DE TUBO DE P.V.C. DE 6" DE DIÁMETRO (15 CM), INCLUYE: TRAZO EXCAVACIÓN, AFINE, CAMA DE ARENA, RELLENOS, ACARREOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T.	PZA	12.00	\$ 1,968.88	UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.	\$ 23,638.56	% 3.55
PAVDS-4	DEMOLICIÓN Y/O RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE CON MUROS DE 28CM, DE ESPESOR, DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL EN UN PROMEDIO DE 30 CM DE ALTURA, INCLUYE:	PZA	3.00	\$ 6,072.15	SEIS MIL SETENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.	\$ 18,216.45	% 2.73

PRESUPUESTO DESGLOSADO POR CONCEPTO

EFFRAIN ORDAZ OROZCO

R.F.C.: OAOE811012490



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA (CAMINO A LA TELESECUNDARIA C.C.T. 16ESTV910); DEL KM 0+071.15 AL KM 0+ 142.30; EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EPUNGUÍO, MUNICIPIO DE IRIMBO MICHOACÁN DE OCAMPO."

LOCALIDAD: SAN FRANCISCO EPUNGUÍO

MUNICIPIO: IRIMBO, MICHOACÁN DE OCAMPO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	PRECIO UNITARIO		IMPORTE	%
					P.U.	P.U. CON LETRA		
MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS EQUIPO Y HERRAMIENTA								
Total de	DRENAJE SANITARIO						\$ 41,855.01	
TERRACERIAS Y PAVIMENTO								
PAVTERR-1	RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO COMPACTADO A MAQUINA AL 95% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	149.42	\$ 1,160.06	UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 6/100 M.N.		\$ 173,336.17	% 25.99
PAVTERR-2	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN AL 95% DE BASE HIDRÁULICA, CON ESPESOR DE 20 CM	M3	99.61	\$ 1,379.86	UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.		\$ 137,447.85	% 20.61
PAVTERR-3	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'c= 250 KG/CM2, DE 15CM, DE ESPESOR PROMEDIO EN LOSAS DE 2.60 X 2.60 M, JUNTAS A HUESO CON ACABADO RALLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	498.05	\$ 396.86	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.		\$ 197,656.12	% 29.64
SUMCPC-01	SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND GRIS CPC 30R, ENVASADO EN BULTOS DE 25Y/O 50KG. (DONACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS POR COOPERACIÓN DE LA SCOP), INCLUIDO EN LA PLANTILLA PROPORCIONADA PO LA SCOP	TON	31.00	\$ 0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.		\$ 0.00	% 0.00
Total de	TERRACERIAS Y PAVIMENTO						\$ 508,440.14	
	SUBTOTAL						\$ 666,808.75	
	IVA 16%						\$ 106,689.40	
	TOTAL						\$ 773,498.15	

ING. EFFRAIN ORDAZ OROZCO
PERSONA FISICA